

PROJENİN ADI VE KREDİ NO:	TÜRKİYE SULAMA MODERNİZASYONU PROJESİ (8919-TR)
----------------------------------	--

SÖZLEŞMENİN ADI VE TEKLİFE DAVET NO:	Atabey Ovası Sulaması Yenilemesi İkmali (TIMP-YAP-06)
---	--

ZEYİLNAME NO:2

Bu zeyilnamenin hükümleri, İhale Dokümanındaki hükümlerin İdarenin şartların değişmesi veya ilave bilgi bildirimini veya ihale öncesi toplantıda sorulan soruların ya da teklifçilerin yazı ile ilettiği soruların yanıtlanması çerçevesinde, İhale Dokümanının bazı hükümlerinin revize edilmesi veya değiştirilmesi sebebiyle yayınlanmaktadır. İhale Dokümanı aşağıda belirtildiği şekilde tadil edilmiştir.

Değişiklik No	İhale Dokümanı Sayfa No veya Bölüm	İhale Dokümanının İlgili Maddesi	Orijinal İhale Dokümanındaki Madde	Değiştirilmiş Madde
---------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------

KISIM 1 – İHALE PROSEDÜRLERİ

Bölüm IV – Teklif Formları

1	Bölüm IV- Teklif Formları Sayfa 161	4.Fiyat Farkı Çizelgeleri	Tablo A – Yerel Para Birimi						Tablo A – Yerel Para Birimi					
			Endeks Kodu	Endeks Açıklaması	Endeks Kaynağı	Baz Değer ve Tarih	İsteklinin Yerel Para Biriminde ki Tutar	İsteklinin Önerilen Ağırlıklandırması**	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması	Endeks Kaynağı	Baz Değer ve Tarih	İsteklinin Yerel Para Biriminde ki Tutar	İsteklinin Önerilen Ağırlıklandırması**
			Io, In	İşçilik	TUIK	*	—	a: (0,16 ~ 0,24)	Io, In	İşçilik	TUIK	*	—	a: (0,16 ~ 0,24)
			Ço, Çn	Çimento				b1: (0,03 ~ 0,05)	Ço, Çn	Çimento				b1: (0,03 ~ 0,05)
			Do, Dn	Demir Çelik				b2: (0,04 ~ 0,06)	Do, Dn	Demir Çelik				b2: (0,04 ~ 0,06)
			Yo, Yn	Akaryakıt				b3: (0,03 ~ 0,05)	AYo, AYn	Akaryakıt				b3: (0,03 ~ 0,05)
			Ko, Kn	Kereste				b4: (0,01 ~ 0,02)	Yo, Yn	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar				b4: (0,01 ~ 0,02)
			Go, Kn	Diğer Malzemeler				b5: (0,01 ~ 0,02)	Ko, Kn	Kereste				b5: (0,01 ~ 0,02)
			Mo, Mn	Makine ve Ekipman				b6: (0,46 ~ 0,70)	Go, Kn	Diğer Malzemeler				b6: (0,46 ~ 0,70)
								c : (0,06 ~ 0,08)	Mo, Mn	Makine ve Ekipman				c : (0,06 ~ 0,08)
							Toplam	1,00					Toplam	1,00

2	Bölüm IV- Teklif Formları Sayfa 190	Form FIN - 3.3: Finansal Kaynaklar	Finansman Kaynağı		Tutar (US\$ eşdeğeri)		Finansman Kaynağı		Tutar (TL eşdeğeri)	
			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.

3	Bölüm IV – Sayfa 152,153,154	2. Birim Fiyat Tarifleri	<p>AOSİ-235: Her Türlü Mevcut Yapıların Yıkılması, Sökülmesi ve Taşınması</p> <p>Birim Fiyata Dahil Olan Giderler: Projesine ve şartnamelere uygun olarak, patlayıcı madde kullanılmadan, beton, betonarme, çelik, kargir vs. her türlü; kanalet, boru, kanal, kaplama, kuyu, dirsek ve diğer yapıların, her cins araçla yıkılması; zemin altında veya üzerinde kalan; ayak, temel, kaplama vs. kısımların sökülmesi, taşıtlara, yüklenmesi, boşaltılması, geçici veya kalıcı depo sahasında istifi ve taşınması, gerektiğinde kazı yapılması, kazı ve yıkım boşluklarında uygun malzemeyle dolgu yapılması, sonrasında zeminin normal seviyesine getirilerek tanzimi, çevre temizliğinin yapılması, gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alınması, zarar ve ziyanın tazmini ve eski haline getirilmesi, her türlü; nakliye, yükleme-boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, montaj, işçilik, donanım, ekipman, iş makinaları, enerji ve su gibi giderler ve şantiye mobilizasyonu, iş zorlukları, randıman düşüklükleri ile yüklenici kârı, sigorta ve genel giderleri.</p> <p>Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Yok.</p> <p>Ölçü: Ataşman defterine işlenen mevcut yapının metreküp cinsinden hesaplanan boşluksuz hacmidir.</p> <p>Ödeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyatı ile ödeme yapılır.</p> <p>Not:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mevcut Büyük Gökçeli (BG), SAV (SY) Pompa İstasyonları ve elektrik binaları ile ÇEK yapısı imalatı için yapılacak yıkım işleri bu iş kaleminden ödenecektir. 2. Sökülecek mevcut kanalet güzergahı koordinatlı olarak ataşman defterine işlenecektir. Her güzergah için sökülen yapılar (kanalet, boru, kanal, kaplama, kuyu, dirsek, ayak, temel vd.); Km.leri ve adetlerini gösterir, bir tabloda verilecektir. Ölçü miktarı, ataşman defterinde hesaplanacaktır. 3. Ataşman defterine yukarıdaki şekli ile işlenmeyen imalat için ödeme yapılmayacaktır. Eksik veya İdarenin mevzuatına uygun olmayan ataşman defterleri kabul edilmeyecektir. 4. Herhangi bir yapı ve tesise zarar vermemesi veya 3. şahıslar ve işçiler arasında herhangi bir kazaya meydan vermemesi için 3. şahıslar ve işçiler daha evvelden uyarılacak ve lüzumlu her türlü emniyet tertibatı alınacak ve yürürlükteki ilgili nizamla uyulacaktır. Yerel izinler yüklenici tarafından alınacaktır. 5. Yıkılan yapı veya tesisin etrafına muhafaza perdeleri yapılacak; icabında iksa, destek ve koruma tertibatı alınacaktır. 6. İdarenin talimatıyla belirlenen; işe yarayacak malzemenin kırılmaması, bozulmaması ve ziyana meydan verilmemesine azami dikkat gösterilecektir. Sökme ve yıkımlardan çıkan işe yarar malzeme, muntazam bir şekilde bir yere istif ve karşılıklı bir zabıt ile miktarı tespit edilecektir. Kazıdan çıkan işe yarayacak her türlü malzeme İdare malı sayılacaktır. 7. Yıkma ve sökme esnasında gidiş geliş sekteye uğratılmayacak, yol veya kaldırım başlarına o kısmın geçit verip vermediğini gösteren işaret ve lüzumunda mania veya bekçi konacak, şehir içi ve dışında bu kısımlara geceleri ışıklı işaretler konacaktır. 	<p>AOSİ-235: Her Türlü Mevcut Yapıların Yıkılması, Sökülmesi ve Taşınması</p> <p>Birim Fiyata Dahil Olan Giderler: Projesine ve şartnamelere uygun olarak, patlayıcı madde kullanılmadan, beton, betonarme, çelik, kargir vs. her türlü; kanalet, boru, kanal, kaplama, kuyu, dirsek ve diğer yapıların, her cins araçla yıkılması; zemin altında veya üzerinde kalan; ayak, temel, kaplama vs. kısımların sökülmesi, taşıtlara, yüklenmesi, boşaltılması, geçici veya kalıcı depo sahasında istifi ve taşınması, gerektiğinde kazı yapılamaması, kazı ve yıkım boşluklarında uygun malzemeyle dolgu yapılması, sonrasında zeminin normal seviyesine getirilerek tanzimi, çevre temizliğinin yapılması, gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alınması, zarar ve ziyanın tazmini ve eski haline getirilmesi, her türlü; nakliye, yükleme-boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, montaj, işçilik, donanım, ekipman, iş makinaları, enerji ve su gibi giderler ve şantiye mobilizasyonu, iş zorlukları, randıman düşüklükleri ile yüklenici kârı, sigorta ve genel giderleri.</p> <p>Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Yok.</p> <p>Ölçü: Ataşman defterine işlenen mevcut yapının metreküp cinsinden hesaplanan boşluksuz hacmidir.</p> <p>Ödeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyatı ile ödeme yapılır.</p> <p>Not:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mevcut Büyük Gökçeli (BG), SAV (SY) Pompa İstasyonları ve elektrik binaları ile ÇEK yapısı imalatı için yapılacak yıkım işleri bu iş kaleminden ödenecektir. 2. Sökülecek mevcut kanalet güzergahı koordinatlı olarak ataşman defterine işlenecektir. Her güzergah için sökülen yapılar (kanalet, boru, kanal, kaplama, kuyu, dirsek, ayak, temel vd.); Km.leri ve adetlerini gösterir, bir tabloda verilecektir. Ölçü miktarı, ataşman defterinde hesaplanacaktır. 3. Ataşman defterine yukarıdaki şekli ile işlenmeyen imalat için ödeme yapılmayacaktır. Eksik veya İdarenin mevzuatına uygun olmayan ataşman defterleri kabul edilmeyecektir. 4. Herhangi bir yapı ve tesise zarar vermemesi veya 3. şahıslar ve işçiler arasında herhangi bir kazaya meydan vermemesi için 3. şahıslar ve işçiler daha evvelden uyarılacak ve lüzumlu her türlü emniyet tertibatı alınacak ve yürürlükteki ilgili nizamla uyulacaktır. Yerel izinler yüklenici tarafından alınacaktır. 5. Yıkılan yapı veya tesisin etrafına muhafaza perdeleri yapılacak; icabında iksa, destek ve koruma tertibatı alınacaktır. 6. İdarenin talimatıyla belirlenen; işe yarayacak malzemenin kırılmaması, bozulmaması ve ziyana meydan verilmemesine azami dikkat gösterilecektir. Sökme ve yıkımlardan çıkan işe yarar malzeme, muntazam bir şekilde bir yere istif ve karşılıklı bir zabıt ile miktarı tespit edilecektir. Kazıdan çıkan işe yarayacak her türlü malzeme İdare malı sayılacaktır. 7. Yıkma ve sökme esnasında gidiş geliş sekteye uğratılmayacak, yol veya kaldırım başlarına o kısmın geçit verip vermediğini gösteren işaret ve lüzumunda mania veya bekçi konacak, şehir içi ve dışında bu kısımlara geceleri ışıklı işaretler konacaktır.
---	------------------------------------	--------------------------	---	--

			8. İdareye, diğer kurumlara veya Şahıslara ait, alt veya üst yapılara verilen her türlü zarar ve ziyanlar, aynı malzeme kullanımıyla gerekli inşaa ve onarım yapılarak eski haline getirilecek veya zarar ve ziyan bedeli karşılığı tazmin edilecektir.	8. İdareye, diğer kurumlara veya Şahıslara ait, alt veya üst yapılara verilen her türlü zarar ve ziyanlar, aynı malzeme kullanımıyla gerekli inşaa ve onarım yapılarak eski haline getirilecek veya zarar ve ziyan bedeli karşılığı tazmin edilecektir. 9. Söz konusu iş kapsamında yer alan ihale dokümanı ekinde yer alan bilgi, belge, rapor veya projeler ilgili tesisin ariyet veya moloz malzemeleri için bir depo sahası belirlenmemiş olup, söz konusu malzemelerin depo edilmesi adına Sulama Birliğı koordinasyonunda İdarece belirlenecek çalışma sahası merkezine 20 km mesafe içerisinde bir depo sahasına taşınacak ve istiflenecektir.
4	Bölüm VII- Yapım İşleri Şartnamesi- Sayfa 222	C. İdare Tarafından Yükleniciye Verilecek Dokümanlar	Doküman ekinde yer almamaktadır.	Regülasyon havuzu (Rezervuar) inşaatına ait bir önceki ihale kapsamında yapılan kazı ile ilgili kotlar ve kübaj cetveli, doküman ekinde "C. İdare Tarafından Yükleniciye Verilecek Dokümanlar" da "6- Regülasyon Havuzu Kotları ve Kübaj Cetveli" olarak verilecektir.
5	Bölüm VII- Yapım İşleri Şartnamesi- Genel Teknik Şartnameler Sayfa 227	Ek1-Genel Teknik Şartnameler	İhale dokümanı "Ekler" başlığı altında "Çelik Boru Şartnamesi" yer almaktadır.	İhale dokümanı "Ekler" başlığı altındaki "Çelik Boru Şartnamesi" güncel olan "Çelik Borular Genel Teknik Şartnamesi_R00_20240606" ile değiştirilmiştir. Çelik Borular Genel Teknik Şartnamesi_R00_20240606 içinde boru hatlarının katodik korunması ile ilgili şartname yer almaktadır.